

Завершаются работы по перекладке инженерных коммуникаций в ходе реконструкции Щёлковского шоссе

02.04.2014



Департамент строительства Москвы совместно с подрядной организацией ЗАО «Мосстроймеханизация-5» завершает работы по переносу и перекладке инженерных сетей.

Перекладка инженерных коммуникаций – масштабная часть работ реконструкции Щёлковского шоссе, которая занимает 1/3 объёмов всех работ и стоимости проекта. Реконструкция предусматривает вынос существующих сетей из проектируемой проезжей части и восстановление трубопроводов.

В настоящее время на 95 % завершено усиление коллектора для инженерных коммуникаций, на 40% готова система водопровода, на 75 % выполнена перекладка слаботочных систем (телефонная канализация, телефонные кабели, оптоволоконно), готовность сточной канализации оценивается на 90 %, а дождевой канализации – на 30 %.

В ходе работ строители компании МСМ-5 применили несколько высокотехнологичных методов перекладки инженерных систем и коммуникаций: методы устройства микротоннелей, устройства байпаса и бестраншейной реконструкции – санации. Все эти технологии хорошо зарекомендовали себя на данном объекте, обеспечили бесперебойную подачу воды и связи жителям ближайших районов, позволили сохранить безостановочное движение транспорта по перегруженному Щёлковскому шоссе.

В настоящее время в стадии окончания строительства находятся 3 микротоннеля для прохождения коммуникаций через Щёлковское шоссе, протяжённостью: один - 56 метров и два - по 18 метров. Ещё к двум, общей протяжённостью 100 метров, строители только приступили.

Полностью завершить работы по реконструкции Щёлковского шоссе планируется до конца года.

пресс-служба Департамента строительства

Адрес страницы: <http://metrogorodok.mos.ru/presscenter/news/detail/994005.html>